

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M²		8,52	8,54
DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1	0,49	0,51
DER	589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	0,0012	6.294,15	6.294,15
DER	581030	Transporte de asfalto diluído CM-30 (trecho)	t.km	0,5616	0,86	0,86
Composição	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M²		2,27	2,28
DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1	0,34	0,35
DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,0005	3.462,14	3.462,14
DER	581011	Transporte de emulsão (trecho)	t.km	0,234	0,86	0,86
Composição	003	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA P/ EXECUÇÃO DE RECPEAMENTO	M²		5,14	5,26
SINAPI	96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,000411	179,23	182,28
DER-I	337050	Soprador a gasolina	CHP	0,05	5,48	5,48
DER	804300	Capina manual	m2	1	0,62	0,69
SINAPI	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,016	261,34	264,52
Composição	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO TIPO 3 (RETO) 0,034M3/ML INCLUSIVE TRANSPORTE	ML		38,90	41,35
DER	810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	1	36,80	39,20
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,6698	3,14	3,21
Composição	005	RETIRADA DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE TRANSPORTE	ML		17,12	18,26
SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1	16,78	17,92
SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,034	9,39	9,54
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0068	3,14	3,21
Composição	006	ATERRO PARA CALÇADAS COM DMT DE TRANSPORTE DE ATÉ 10 KM	M³		97,03	100,08
SINAPI-I_SP	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	1	54,26	54,26
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	42,77	45,82
Composição	007	EXECUÇÃO DE RAMPA PNE COM AREA DE 1,36 M² CONFORME PROJETO	UND		217,08	228,89
DER	801070	Regularização e compactação manual de passeios	m2	1,36	8,00	8,91
DER	603900	Lastro de brita	m3	0,068	133,49	139,62
DER	602000	Formas de madeira comum	m2	0,5568	58,36	62,28
DER	834909	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	0,6388	109,41	111,10
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,043272	865,28	894,01
DER	606700	Demolição de concreto simples	m3	0,0784	126,71	135,19
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1496	110,24	118,98
SINAPI-I	12868	MARCENEIRO (HORISTA)	H	1,3	23,75	26,57
Composição	008	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND		184,53	204,03
SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	2,5	37,87	42,36
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	35,94	39,25
Composição	009	ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND		103,34	114,25
SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	1,4	37,87	42,36
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	35,94	39,25
Composição	010	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UND		88,57	97,93
SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	1,2	37,87	42,36
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	35,94	39,25
Composição	011	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UND		73,81	81,61
SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	1	37,87	42,36
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,94	39,25

09/02/2026

Data

Responsável Técnico:

Raul Zanella

CREA/CAU:

PR-136.200/D