




PLANTA DE COBERTURA - TELHAS  
Escala 1 : 5 0



ELEVÇÃO - EIXO 4 e 7  
Escala 1 : 5 0



ELEVÇÃO - EIXO 3 e 8  
Escala 1 : 5 0




ELEVÇÃO - EIXO 1 e 10  
Escala 1 : 5 0

**NOTAS**

1 - O valor de cota mínimo entre a cumeeira mais alta e a platibanda é 80 mm, portanto a platibanda deve ter seu topo no nível +4,46, sendo 1,2 metros acima do nível do banzo inferior das tesouras.

2 - O valor de cota mínimo entre a cumeeira mais alta e a platibanda é 80 mm, portanto a platibanda deve ter seu topo no nível +4,73 de acordo com a indicação do eixo E.

**ESPECIFICAÇÕES:**



LISTA DE TELHAS				
ITEM	TAG	PERFIL	COMP. (mm)	QUANT. (und.)
1	T1	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	5655	17
2	T2	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	4040	8
3	T3	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	4890	5
4	T4	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	1735	5
TOTAL (m²)			161,58	

ACABAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CUMEEIRA DENTADA (#0,50 RAL9003/RAL9003)	ps	40
2	ACABAMENTO LATERAL (#0,50 RAL9003/RAL9003)	ps	12
3	PIGAGADEIRA (#0,50 RAL9003/RAL9003)	ps	2
4	ACABAMENTO FRONTAL (#0,50 RAL9003/RAL9003)	ps	40

CALHA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
5	CALHA (#0,65 GALVALUME/GALVALUME)	ps	6
6	TAMPA DA CALHA (#0,65 GALVALUME/GALVALUME)	ps	2
7	BOCAL DA CALHA (#0,65 GALVALUME/GALVALUME)	ps	4
8	SUPORTE DE CALHA 1 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	ps	20
9	SUPORTE DE CALHA 2 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	ps	20
10	SUPORTE DE CALHA 3 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	ps	40
11	SUPORTE DE CALHA 4 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	ps	20
12	PORCA 3/8"	ps	80
13	ARRUELA 3/8"	ps	40
14	BARRA ROSCADA 3/8" (ps de 250MM)	ps	40

FIXADORES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
15	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1	ps	850
16	PAR TAPPER 1/4" X 2,3/4" SILVER SEXTAVADO 5/16	ps	400
17	MASSA VEDANTE BRANCA	tb	10
18	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4" P01	ps	350
19	FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (13,71M X 9,5MM)	rolo	12
20	REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM	ps	330

**FNDE**  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

**Ministério da Educação**

**GOVERNO FEDERAL**  
**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO – UF: \_\_\_\_\_

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_

RESP. TÉCNICO: **CREA**

AUTOR DO PROJETO: **CAU**

DLFO: \_\_\_\_\_

CREA: \_\_\_\_\_

RA: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_

PROJETO EXECUTIVO

COORDENAÇÃO  
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

COBERTURA  
PLANTA DE COBERTURA E ELEVAÇÕES

**SMT**

FORMATO: (294x420)

REVISÃO: 1.00

ESCALA: SEM ESCALA

PRIMEIRA: 04/05