



1 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/75



02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR  
SEM ESCALA




03 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA  
SEM ESCALA






### Iluminação de Emergência 30 leds - Lithium

#### Características:

- Luminária com 30 leds SMD de Auto Brilho;
- Bateria de Lithium 3,7V, 1.2Ah;
- Fluxo luminoso máximo: 120lm / mínimo: 90lm;
- Chave seletora para intensidade de luz;
- Tensão de rede Bivolt automático (127/220V);
- Dimensões: 38,5x30,5x23,5 cm;
- Botão de teste;
- Consumo de energia: 1,5W;
- Autonomia: 6 horas (fluxo mínimo);
- Autonomia: 3 horas (fluxo máximo);



04 DET. - EXTINTOR  
SEM ESCALA

| LEGENDA DE SINALIZAÇÃO  |                   |   |
|---|-------------------|---|
| SÍMBOLO   | QUANT.            | DESCRIÇÃO   |
|  | 13<br>(250x125mm) | 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA (DIRETA OU ESQUERDA) INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR. |
|  | 17<br>(250x125mm) | 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 10cm DA PORTA                                 |
|  | 23<br>(200x200mm) | 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO        |
|  | 05                | 05 PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO  |
| LEGENDA DE C.I. - EXTINTORES  |                   |   |
| SÍMBOLO   | QUANT.            | DESCRIÇÃO   |
|  | 01                | 01 EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE P.O. ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-20-B-C 6kg  |

OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TÉCNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS.



### PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

CREA

AUTOR DO PROJETO

CAU

DILFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

### MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO DE INSTALAÇÕES

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
| COORDENAÇÃO<br>CGEST - Coordenação<br>Geral de Infraestrutura<br>Educativa |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO<br>Iluminação de emergência, Sinalização e Extintores |  | HIN              |
| FORMATO<br>pers(745x420)   |  | REVISÃO<br>R.00  | ESCALA<br>INDICADA<br>DATA EMISSÃO<br>AGOSTO2015 |                  |
|  |  |  |  |                  |
|  |  |  |  | PRANCHA<br>01/01 |