


- NOTAS GERAIS:**
- O MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DEVE SER IMPLANTADO COMO COMPLEMENTAR NAS ESCOLAS EXISTENTES.
    - A. ATENDENDO A DEMANDA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL,
    - B. OU AMPLIANDO O ATENDIMENTO DE ESCOLAS EXISTENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
  - AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E DE SERVIÇO SERÃO ATENDIDAS PELA ESCOLA EXISTENTE. O MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREVÊ APENAS APOIO A ÁREA DE REFEITÓRIO.
  - AS IMPLANTAÇÕES HIPOTÉTICAS SERVEM APENAS COMO EXEMPLO, VISTO QUE O PROJETO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO POSSUI TERRENO PADRÃO E SERÁ IMPLANTADO JUNTO A EDIFICAÇÕES ESCOLARES EXISTENTES.
  - O PROJETO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREVÊ EMPENAS 'CEGAS' QUE PERMITEM A CONSTRUÇÃO TANTO NA DIVISA QUANTO 'COLADA' EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE.
  - OS ACESSOS PREVISTOS NO PROJETO PODEM SER ESPELHADOS, OCORREM DA MESMA FORMA NA ESQUERDA OU NA DIREITA CONFORME ORIENTAÇÃO DO DESENHO.
  - AS MELHORES ORIENTAÇÕES DO SOLÁRIO SÃO: NORTE E LESTE - VER MEMORIAL DESCRITIVO.
  - OS ITENS DE IMPLANTAÇÃO, TAIS COMO: JARDINS, CALÇADAS E PLAYGROUND E ETC, **NÃO** FAZEM PARTE DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

- 1 IMPLANTAÇÃO HIPOTÉTICA 01**  
ESCALA 1/125
- MÓDULO INFANTIL 'COLADO' NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE E, OU NA DIVISA.
  - SOLÁRIO INTEGRADO AO 'PLAYGROND'.



- IMPORTANTE:**
- AS IMPLANTAÇÕES DEVEM ATENDER A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL (ÍNDICE DE APROVEITAMENTO, TAXA DE OCUPAÇÃO, AFASTAMENTOS MÍNIMOS E ETC)
  - DEVEM SER OBSERVADAS A LEGISLAÇÃO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ESTADUAIS, ANALISADAS EM CONJUNTO COM A ESCOLA EXISTENTE (ROTAS DE FUGA, INSTALAÇÕES DE GÁS E ETC).
  - DEVEM SER ATENDIDAS AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RELATIVAS A SAÚDE E HIGIENE DAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO: REFEITÓRIOS E COZINHAS EXISTENTES EM CONJUNTO COM O APOIO DO MÓDULO INFANTIL.
  - AS INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (HIDRÁULICA, ELÉTRICA E ETC) REPRESENTAM UM AUMENTO DE DEMANDA COM RELAÇÃO A ESCOLA EXISTENTE E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DEVEM SER ESTUDADAS NA IMPLANTAÇÃO.

- 2 IMPLANTAÇÃO HIPOTÉTICA 02**  
ESCALA 1/125
- MÓDULO INFANTIL AFASTADO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE.
  - SOLÁRIO INTEGRADO AO 'PLAYGROND' LOCALIZADO NAS LATERAIS.

<b>FNDE</b> <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small> <b>Ministério da Educação</b> <b>BRASIL</b> <small>PÁTRIA EDUCADORA</small>			
PROJETO PADRÃO - FNDE			
PROPRIETÁRIO: _____			
ENDEREÇO: _____			
MUNICÍPIO – UF: _____			
PROPRIETÁRIO _____			
RESP. TÉCNICO _____		CREA _____	
AUTOR DO PROJETO _____		CAU _____	
DLFO _____		CREA _____	
		RA _____	
OBSERVAÇÕES: _____			
MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO DE ARQUITETURA			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		SUGESTÕES DE IMPLANTAÇÃO	
		ARQ	
REVISÃO R.00		ESCALA 1/125	PRONCHA
FORMATO A1 (841x594)		DATA ENVIADA NOVEMBRO/2015	01/14