

Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOIS - PR			
Obra:		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO MARGARIDA GALVAN DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR			
Local:		BAIRRO MARGARIDA GALVAN			
Proponente:					
CNPJ:					
Data:					
TABELA DE MEDIÇÃO, FATURAMENTO E ORÇAMENTO					
ITEM	UNIDADES CONSTRUTIVAS	FASES EXECUTIVAS	QUANTIDADE	MEDIÇÃO da U.C. em relação ao Preço Global Proposto em %	MEDIÇÃO das fases executivas em relação a Unidade Construtiva em %
1	REDE COLETORA DE ESGOTO			88,72%	814.622,080
1.1		TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA DN 150 – (conclusão integral da escavação, do assentamento da tubulação, do reaterro compactado de valas e dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	6.151,00	94,63%	770.883,140
1.2		TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA 200 – (conclusão integral da escavação, do assentamento da tubulação, do reaterro compactado de valas e dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	176,00	2,71%	22.057,460
1.3		TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA DN 150 (conclusão integral do assentamento da tubulação cravação MND, dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	155,00	2,38%	19.425,600
1.4		TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA DN 200 (conclusão integral do assentamento da tubulação cravação MND, dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	18,00	0,28%	2.255,880
		TOTAL	----->	100,00%	814.622,080
2	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO			11,28%	103.531,200
2.1		Ligações Prediais de Esgoto– 350 ud. (conclusão integral da escavação, do assentamento da tubulação, do reaterro compactado de valas e dos dispositivos de inspeção das tubulações)	350,00	100,00%	103.531,200
		TOTAL	----->	100,00%	103.531,20
TOTAL GERAL				100,00%	918.153,280

Resp. Técnico:

Nome
CREA


ARGÊNIO REATI DA SILVA
CREA Nº 5062337242/SP

Resp. Legal:

Nome
Emrepsa
CPF / CNPJ: