PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	**TP -xxx**	**Área:**	**3.000,00**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Custo R$/m2**	**R$ 117,08**
Empreendimento:	**RECUPERAÇÃO DE BASE, CAPA DE ROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
Local da Obra:	**VARIAS RUAS**		
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**		
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**		
Data Base:	**24/09/2018**		
BDI c/ desoneração:	**30,02%**		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		**RECUPERAÇÃO DE BASE E CAMADA DE ROLAMENTO**				**TOTAL DO GRUPO:**	**176.758,31**
		RECUPERAÇÃO DE BASE					
	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO E = 0,15 M	M2	1.500,00	9,23	12,00	18.001,91
	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM (MATERIAL PROVENIENTE DA DEMOLIÇÃO DESCARTE)	M3XKM	2.250,00	1,43	1,86	4.183,54
	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA DE SOLO COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	525,00	4,59	5,97	3.133,27
	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM (MATERIAL ESCAVAÇÃO DE SOLO DESCARTE)	M3XKM	5.250,00	1,43	1,86	9.761,60
	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	M2	1.500,00	1,22	1,59	2.379,45
	531330 DER	SUB-BASE EM MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA E = 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, PARA REMENDO PROFUNDO	M3	300,00	83,98	109,19	32.758,41
	531020 DER	BASE EM BRITA GRADUADA 100%(PI) E= 0,20M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, PARA REMENDO PROFUNDO	M3	300,00	98,50	128,07	38.422,28
	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 30 KM (MATERIAL PÉTREO)	M3XKM	18.000,00	1,43	1,86	33.468,35
	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.500,00	4,75	6,18	9.264,26
		RECUPERAÇÃO DA CAMADA DE ROLAMENTO					
	505100 DER	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO E=0,06M	M3	90,00	174,46	226,84	20.415,69
	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM (MATERIAL PROVENIENTE DA FRESAGEM DESCARTE)	M3XKM	900,00	1,43	1,86	1.673,42
	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.500,00	1,69	2,20	3.296,12
2		**CAPA ASFALTICA**				**TOTAL DO GRUPO:**	**174.471,50**
	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.000,00	1,69	2,20	6.592,25
	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.000,00	1,36	1,77	5.305,01
	95997	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	180,00	651,73	847,41	152.533,74
	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 30 KM (MATERIAL BETUMINOSO)	M3XKM	5.400,00	1,43	1,86	10.040,50
						VALOR TOTAL DA OBRA :	**270.125,55**
						BDI :	**81.104,26**
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	**351.229,81**

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura