PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	**TP -xxx**	**Und**		**1,00**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Custo R$/ml**	**R$**	**43.662,21**
Empreendimento:	**Saneamento Rural**			
Local da Obra:	**Linha São Valentim**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**	Enc. Sociais Desonerados: 88,33%(Hora)50,42%(Mês)		
Data Base:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
BDI c/ desoneração:	**27,58%**			
SERVIÇOS				

ITEM .	REF. Sanepar	DESCRIÇÃO	UM	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		**PERFURAÇÃO DE POÇO**				**TOTAL DO GRUPO:**	**42.422,45**
		POÇOS PROFUNDOS BDI: 27,58%					
		CANTEIRO DE OBRAS					
Sanepar	500102	Transporte e instalação - Rotativa (prof. até 350 m)	ud	6.219,12	1,00	7.934,06	7.934,06
		PERFURAÇÃO ROTATIVA (ATÉ 350 m) - ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC					
Sanepar	500604	DN 216 (8 1/2")	m	138,87	156,00	177,16	27.637,54
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO DIN 2440, AÇO PRETO					
Sanepar	502201	DN 152 (6")	m	43,78	12,00	55,85	670,23
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO					
Sanepar	503402	DN 152 (6")	ud	122,60	1,00	156,41	156,41
		CIMENTAÇÃO DO POÇO					
Sanepar	504001	Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia	m3	388,07	1,00	495,08	495,08
		INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA TESTE DE VAZÃO					
Sanepar	507501	Profundidade até 100,00 m	ud	146,98	1,00	187,51	187,51
		TESTE DE VAZÃO					
Sanepar	507610	Recuperação de nível	h	87,23	48,00	111,28	5.341,63
8.		**PLACA DE OBRA**				**TOTAL DO GRUPO:**	**1.239,76**
		OUTROS					
		DIVERSOS BDI: 27,58%					
Sinapi	74209/001	Fornecimento e instalação de placa de obra padrão funasa, com dimensões de 2,0m x 1,50m	m²	323,93	3,00	413,25	1.239,76
						VALOR SERVIÇOS :	**43.662,21**
						VALOR BDI SERVIÇOS :	**9.437,53**
						VALOR MATERIAIS :	**0,00**
						VALOR BDI MATERIAIS :	**0,00**
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	**43.662,21**

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura