



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054062-15	Nº SICONV 867410/2018	PROPONENTE / TOMADOR Município de Dois Vizinhos - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO URBANO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF Dois Vizinhos - PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS									757.118,74	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS					-	757.118,74	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.109,25	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	352,62	BDI 1	443,70	1.109,25	RA
1.2.			MEIO FIO (RUA PRINCESA IZABEL)					-	13.362,30	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	303,00	35,05	BDI 1	44,10	13.362,30	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			REPERFILAGEM E = 3,0 CM (RUA PRINCESA IZABEL)					-	126.524,80	
1.3.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.428,28	1,71	BDI 1	2,15	7.370,80	RA
1.3.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.428,28	1,60	BDI 1	2,01	6.890,84	RA
1.3.3.	Composição	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO OU REPERFILAGEM, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	102,85	826,85	BDI 1	1.040,43	107.008,23	RA
1.3.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 43,67 KM	M3XKM	4.491,39	0,93	BDI 1	1,17	5.254,93	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.			CAPA ASFALTICA E = 4,0 CM (RUA PRINCESA IZABEL)					-	359.195,18	
1.4.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	7.640,96	1,71	BDI 1	2,15	16.428,06	RA
1.4.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.640,96	1,60	BDI 1	2,01	15.358,33	RA
1.4.3.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO OU REPERFILAGEM, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	305,64	810,72	BDI 1	1.020,13	311.792,53	RA
1.4.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 43,67 KM	M3XKM	13.347,23	0,93	BDI 1	1,17	15.616,26	RA
1.5.			CAPA ASFALTICA E = 4,00 CM (RUA SALGADO FILHO)					-	224.056,74	
1.5.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	4.766,30	1,71	BDI 1	2,15	10.247,55	RA
1.5.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.766,30	1,60	BDI 1	2,01	9.580,26	RA
1.5.3.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO OU REPERFILAGEM, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	190,65	810,72	BDI 1	1.020,13	194.487,78	RA
1.5.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.325,77	0,93	BDI 1	1,17	9.741,15	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	32.870,47	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054062-15	Nº SICONV 867410/2018	PROponente / TOMADOR Município de Dois Vizinhos - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO URBANO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF Dois Vizinhos - PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS									757.118,74	
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO BRANCA	M2	499,94	28,66	BDI 1	36,06	18.027,84	RA
1.6.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO AMARELA	M2	89,30	28,66	BDI 1	36,06	3.220,16	RA
1.6.3.	DER	821300	SUPORTE METÁL. GALV. FOGO D=2,5" C/ TAMP A E ALESTAS ANTI-GIRO H=3,00 M	UND	19,00	414,82	BDI 1	521,97	9.917,43	RA
1.6.4.	DER	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA TIPO GTP I-A ALTA LUMINOSIDADE	M2	4,19	323,40	BDI 1	406,93	1.705,04	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dois Vizinhos - PR
Local

sexta-feira, 14 de dezembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: RAUL ZANELLA
CREA/CAU: CREA PR 136200/D
ART/RRT: 20182104374