

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP - 20/2019
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma Cobertura Pavilhão 1 Parque de exposições
Local da Obra:	Dois Vizinhos PR
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx
Referencia:	SINAPI 02/2019 Desonerado
BDI c/ desoneração:	25,92%

Área de telhado:	1.972,00 m ²
Custo R\$/m2	R\$ 108,96

Área da edificação: 1555,75 m²

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
--------	------	-----------	----	-------------	--------	-------------------	-------

REFORMA DO PAVILHÃO

1.1	5928 alt.	SERVIÇO DE MUNK / CESTO AEREO	CHP	R\$ 131,61	240,00	165,72	39.772,80
1.2	COMP. 01	REMOÇÃO DA MANTA ASFALTICA ANTIGA	M2	R\$ 4,00	1.972,00	5,04	9.938,88
1.3	97649	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE	M2	R\$ 3,30	1.972,00	4,16	8.203,52
1.4	73806/1	LIMPEZA/LAVAGEM DA ESTRUTURA	M2	R\$ 1,72	810,52	2,17	1.758,83
1.5	COMP. 02	REMOÇÃO DE TERÇAS METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL	M	R\$ 8,86	381,00	11,16	4.251,96
1.6	COMP. 03	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE TERÇAS NOVAS PERFIL "U" SIMPLES 100x40 MM E=2,65MM	M	R\$ 36,52	381,00	45,99	17.522,19
1.7	COMP. 04	REPARO DA PONTA DOS ARCOS	UD	R\$ 119,45	4,00	150,41	601,64
1.8	COMP. 05	REPARO DA PORTA METALICA	UD	R\$ 193,59	2,00	243,77	487,54
1.9	79498/1 alt.	PINTURA COM LIXAMENTO DA ESTRUTURA , A OLEO (ESMALTE SINTETICO) SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMA0 INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO CONVERTEDOR ANTICORROSIVO	M2	R\$ 15,89	810,52	20,01	16.218,51
1.10	COMP. 06	TELHAMENTO TELHA ONDULADA OND-17 GALVALUME E=0,50MM NATURAL, RECOBR. DUPLO, INCLUSO IÇAMENTO E FIXADORES - PARAFUSOS	M2	R\$ 44,29	1.972,00	55,77	109.978,44
1.11	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, INCLUSO IÇAMENTO	M2	R\$ 46,58	38,40	58,65	2.252,16
1.12	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	R\$ 28,58	108,00	35,99	3.886,92
VALOR TOTAL DA OBRA :							170.642,78
BDI :							44.230,61
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							214.873,39