



**RELAÇÃO DO AÇO**

ACO	N	DIAM (mm)	QUANT (BARRAS)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CASO	1	5.0	125	32	16126
CASO	2	6.3	312	CORR	101600
	3	6.3	360	780	265200
	4	6.3	196	CORR	56160
	5	6.3	166	CORR	53100
	6	6.3	174	CORR	57420
	7	6.3	168	CORR	74740
	8	10.0	8	320	2560
	9	10.0	8	CORR	2600
	10	10.0	4	355	1420
	11	10.0	4	CORR	1640
	12	10.0	4	315	1260
	13	10.0	4	CORR	1280
	14	10.0	4	325	1300
	15	10.0	4	CORR	1300
	16	10.0	4	500	2000
	17	10.0	4	CORR	2020

**RESUMO DO AÇO**

ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CASO	6.3	6080.4	1636.7
CASO	10.0	172	166.6
CASO	5.0	162.4	27.5
<b>PESO TOTAL (kg)</b>			
CASO		1755.3	
CASO		27.5	

PAR37  
ESC 1:25

PAR38  
ESC 1:25

PAR39  
ESC 1:25

PAR40  
ESC 1:25

PAR41  
ESC 1:25

PAR42  
ESC 1:25

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DO AUTOR, E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.

PROJETO DE ESTRUTURAS

# Premolfort .ind

## pré-moldados

Rua BR 108, s/nº 150 - Parque Industrial  
CEP: 46320-320 - CP 15 - Pádua, Bragança Paulista  
Fone: 46 3224-4352 - www.premolfort.com.br

**Estruturas de concreto**

**Estruturas metálicas**

**Lajes Treliçadas**

**Fundações**

**Projetos Executivos**

**Execução de Obra**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Obra: VIADUTO

Local da Obra: Avenida Rio Grande do Sul com Rua Mario de Barros; Assinatura Proprietário: \_\_\_\_\_

Conteúdo: Nivel TOPO	Finalidade: VIADUTO	Área: m <sup>2</sup>
DETALHAMENTOS		
Resp. Técnico: PEDRO LEIRIAS JR CREA-PR 50.390/D	Desenvolvimento: Carla Fernanda de Quadros	Prontidão: <b>24</b>
Assinatura Responsável Técnico: _____	Desenho: Carla	<b>25</b>
Data: mai/15	Estado: INDICADA	Arquivo: Project.dwg
		Folha: 01