PLANILHA ORÇAMENTARIA

26,52 1.947,05

ITEM.	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI ABRIL 2019	SERVICAS REI MINARES			TOTAL DO GRUPO:		4 792 50
1	2019	SERVIÇOS PRELIMINARES			10	TAL DO GRUPO:	1.783,50
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES	M2	2,50	296,46	374,70	936,75
1.2	COMP 01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	25,00	26,80	33,87	846,75
	SINAPI ABRIL						
2	2019	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO			TOTAL DO GRUPO:		11.949,54
		FUNDAÇÕES					
	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,65	69,24	87,51	406,92
	92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,50	9,30	11,75	1.568,63
	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,80	8,15	10,30	121,54
	92761	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG			10,07	
		ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	NG	33,95	7,97	10,07	341,88
	92762	EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE					
		10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	338,80	6,50	8,22	2.784,94
	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS					
	32700	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,06	5,83	7,37	1.813,46
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA					
	96536	ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,38	43,82	55,38	2.180,86
		CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM					
	90854	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	МЗ	6,45	300,02	379,20	2.445,84
	94041	ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO PONTALETEAMENTO DE EUCALIPTO	M2	5,24	8,86	11,20	58,69
	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA		0,2 :	0,00	11,20	00,00
	74106/1	ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	22,30	8,05	10,17	226,79
	SINAPI ABRIL						
3	2019	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS			TOTAL DO GRUPO:		13.446,82
		ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS					
	COMP 01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	86,17	43,82	55,38	4.772,09
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM					
		PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM	M2	163,05	2,93	3,70	603,29
	87535	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE					
		PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	163,05	19,83	25,06	4.086,03
	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE					
	30103	1,5 M DE VÃO ARMADO. AF_03/2016	М	25,20	43,92	55,51	1.398,85
		DISO DE CONCRETO				 	
		PISO DE CONCRETO REGULÇARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE	1			 	
	94097	EDIFICAÇÕES	M2	10,08	4,49	5,67	57,15
	4721	LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO					
		E=5,0CM	M3	0,50	88,73	112,15	56,52
	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, E= 6,0CM. AF_07/2016	M3	0,60	329,59	416,57	251,94
		REVESTIMENTO CERÂMICOS					
	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	10,08	27,88	35,24	355,22
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	IVIZ	10,00	۵۱,00	30,24	300,ZZ
	87265	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. AF_06/2014	M2	42,48	34,75	43,92	1.865,72
	SINAPI ABRIL						
4	2019	COBERTURA			TOTAL DO GRUPO:		3.399,85
l			1			1	

	1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM	l	l I		1 1	
	94207	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.		00.07	04.00	00.00	4 404 04
	92565	AF_06/2016 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA, CONCRETO OU	M2	29,07	31,62	39,96	1.161,64
	96486	FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 FORRO DE PVC, LISO OU FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO,	M2	29,07	22,13	27,97	813,09
	1113	RODA FORRO E VISTAS. AF_05/2017_P RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M2 M	25,83 4,00	40,56 19,99	51,26 25,27	1.324,05
	SINAPI ABRIL			,,,,,	-7		. ,
5	2019	ESQUADRIAS E DIVISORIAS			то	TAL DO GRUPO:	3.520,54
	94573	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO , 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINEO, COM VIDROS TEMPERADO 6MM, COM ALETAS DE ABERTURA GRADUADA. AF_07/2016	M2	2,00	272,32	344,19	688,38
	73933/1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA TRABALHADA, COM GUARNICOES E FECHADURA. COMPLETA	M2	5,88	381,09	481,66	2.832,16
	SINAPI ABRIL						
6	2019	HIDROSANITARIO HIDRAULICA			TOTAL DO GRUP		9.283,14
		TUBULAÇÃO					
	91785	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	М	24,91	33,67	42,56	1.060,17
	91788	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,			•		
		CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 PEÇAS	М	44,35	25,36	32,05	1.421,42
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00	50,81	64,22	449,54
	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	47,49	60,02	480,16
	37104	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	759,63	960,10	960,10
	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	18,04	22,80	22,80
	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	14,08	17,80	17,80
	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	28,76	36,35	218,10
	1368	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	4,00	53,71	67,88	271,52
	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PAREDE POR PORTURA DE CONTROLEMA COMBADA DE PAREDE			204.44	202.00	704.00
	95545	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	2,00	301,44	380,99	761,98
		AF_10/2016	UN	4,00	45,87	57,98	231,92
		ESGOTO					
	91792	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF, 10/2015	М	4,22	44,51	56,26	237,42
	91793	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E					
	91795	FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 FORNECIMENTO E INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,	М	6,81	63,87	80,73	549,77
	90707	FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 RALO SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, GRELHA CROMADA, JUNTA	М	10,00	48,21	60,93	609,30
	89707	ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA . AF_12/2014 CAIXA DE PASSAGEM	UN	4,00	23,71	29,97	119,88
	83659	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIMENSOES INTERNAS 60X60 CM	UN	2,00	740,27	935,63	1.871,26
_	SINAPI ABRIL	FI FEDICO					
7	2019	ELÉTRICO			10	TAL DO GRUPO:	4.419,20
	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	90,80	1,87	2,36	214,29
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	58,70	4,30	5,43	318,74
			1		.,		

				VAL	OR TOTAL DA	ORRA COM BDI:	51.635,6
						BDI:	13.802,2
					VALOR T	OTAL DA OBRA :	37.833,4
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	90854	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,02	270,02	341,28	6,1
	30330	UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM	M2	3,60	43,82	55,38	199,3
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4		5,.0		5.,01	. 1,0
	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,13	69,24	87,51	11,3
	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	10,17	54,41	68,77	699,3
7	2019	URBANIZAÇÃO			TOTAL DO GRUP		916,2
	SINAPI ABRIL						
	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	25,40	11,43	14,45	367,0
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25,40	9,36	11,83	300,4
	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	87,52	18,25	23,07	2.019,0
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	87,52	2,08	2,63	230,1
8	2019	PINTURA			TOTAL DO GRUPO:		2.916,7
	SINAPI ABRIL						
	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 H=2,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	66,42	83,95	83,95
	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	20,15	25,47	25,47
	83463	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO BIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	257,78	325,81	325,81
		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS	UIN	1,00	137,91	174,30	174,30
	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	137,91	174,30	174,30
	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	67,25	75,85 85,00	85,00
	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	60,01	75,85	151,70
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	12,18	15,39	15,39
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	10,83	13,69	27,38
	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	75,38	95,27	476,35
	97607	LUMINĂRIIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	104,63	132,24	264,48
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	19,97	25,24	126,20
	92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00	22,75	28,75	258,75
	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,70	8,29	10,48	154,06
	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,60	6,41	8,10	417,96
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	38,80	10,14	12,82	497,42
	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	97,80	6,49	8,20	801,96

Responsável Técnico:	
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:	
Responsável Legal:	

Carimbo e Assinatura