

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

COMP. 01	SINAPI REF.94559	JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, PADRONIZADA.	M2	Coeficiente	Valor unitario R\$	Total
INSUMO	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,00	315,64	315,64
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5810000	21,51	98,54
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2910000	16,65	38,15
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0210000	401,00	8,42
					Total geral	460,75

COMP.02	74253/1 alt.	RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 25MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	Coeficiente	Valor unitario R\$	Total
INSUMO EXCLUIDO	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE- 80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	1,0000000	3,30	XX
INSUMO INCLUIDO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0000000	2,53	2,53
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	21,10	0,84
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	16,65	0,67
COMPOSICAO	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,1800000	65,86	11,85
COMPOSICAO	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,1800000	39,93	7,19
					Total geral	23,08

COMP.03	SINAPI	FOSSA SEPTICA	UN	Coeficiente	Valor unitario R\$	Total
COMPOSICAO	96527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,8000000	100,27	280,76
COMPOSICAO	96622	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017	M3	0,1350000	83,73	11,30
COMPOSICAO	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	0,2160000	389,13	84,05
COMPOSICAO	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,2000000	110,73	797,26
COMPOSICAO	96920	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0,2160000	395,76	85,48
COMPOSICAO	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. Tampa	M3	0,2160000	1.733,66	374,47
					Total geral	1633,32

COMP.04	SINAPI	SUMIDOURO	UN	Coeficiente	Valor unitario R\$	Total
COMPOSICAO	96527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,8250000	100,27	283,26
COMPOSICAO	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	2,2600000	98,08	221,66
COMPOSICAO	96622	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017	M3	0,1130000	83,73	9,46
COMPOSICAO	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	23,7300000	1,52	36,07
COMPOSICAO	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	4,50	5,63	25,34
COMPOSICAO	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,45	39,93	18,05
					Total geral	593,84

COMP.05	Sinapi	COBERTURA METALICA PARA PASSARELA	M2	Coeficiente	Valor unitario R\$	Total
COMPOSICAO	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA ESTRUTURA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	M2	1	39,79	39,79
COMPOSICAO	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1	41,98	41,98
COMPOSICAO	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCOVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	0,23	48,67	11,19
COMPOSICAO	75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA - DUAS FACES	M2	2	18,55	37,10
COMPOSICAO	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAO	M2	0,22	19,11	4,20
					Total geral	134,26