

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--------|-------------|-------------------|-----------|
| Edital : Tomador: Empreendimento: Local da Obra: Empresa Prop.: CNPJ: Data Base: BDI c/ desoneração: | TP -xxx | Área: Custo Unit | 1,00 | | | | |
| | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | | R\$ 11.718,00 | | | | |
| | Fornecimento, Instalação de Sistema de prevenção contra Incêndio - CMEI Mariana | | | | | | |
| | Rua do Comercial, 1226 - Bairro: São Francisco - Dois Vizinhos/PR | | | | | | |
| | xxxxxxxxxxxxxx | | | | | | |
| | xxxxxxxxxxxxxx | | | | | | |
| | 25/09/2019 | | | | | | |
| | 26,12% | | | | | | |
| | | | Encargos sociais s/ m.o. | | | | |
| | | | 88,33% (hora) | | | | |
| | | | 50,67% (mês) | | | | |
| ITEM . | REF. SINAPI JUL 2019 | DESCRIÇÃO | UM | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL |
| .1 | | PSCIP_ESCOLA | | | | TOTAL DO GRUPO: | 11.718,00 |
| | | | | | | | |
| 1.1 | | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | | | | | |
| | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 28,00 | 32,09 | 40,470 | 1.133,16 |
| | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 336,00 | 1,62 | 2,040 | 685,44 |
| | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXÕES (VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28,00 | 6,43 | 8,110 | 227,08 |
| | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28,00 | 11,57 | 14,590 | 408,52 |
| | | | | | | | |
| 1.2 | | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | | | | |
| | C001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO | M2 | 1,44 | 450,17 | 567,750 | 817,56 |
| | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,24 | 284,09 | 358,290 | 802,57 |
| | | | | | | | |
| 1.3 | | EXTINTORES | | | | | |
| | 72553 | EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C 4KG | UN | 6,00 | 113,74 | 143,450 | 860,70 |
| | 72287 | CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 171,37 | 216,130 | 216,13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.4 | | CENTRAL DE GAS GLP | | | | | |
| | C002 | CENTRAL GLP COMPLETA PARA 2X P45 | UN | 1,00 | 3.764,39 | 4.747,650 | 4.747,65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.5 | | INSTALAÇÕES DE GÁS PARA CENTRAL 2P45 | | | | | |
| | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,00 | 14,57 | 14,570 | 131,13 |
| | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 27,86 | 27,860 | 83,58 |
| | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 27,09 | 27,090 | 81,27 |
| | 97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 16,61 | 16,610 | 49,83 |
| | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 9,06 | 9,060 | 18,12 |
| | MERCADO | REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM LIMITADOR 60KG/H | UN | 1,00 | 218,32 | 218,320 | 218,32 |
| | 10412 | VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 5,00 | 66,31 | 66,310 | 331,55 |
| | 4186 | REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,00 | 3,55 | 3,550 | 3,55 |
| | 85120 | MANOMETRO 0 A 300 PSI - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 113,08 | 113,080 | 113,08 |
| | 1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1,00 | 3,59 | 3,590 | 3,59 |
| | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,09 | 22,090 | 88,36 |
| | MERCADO | CONEXÃO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM | UN | 2,00 | 53,40 | 53,400 | 106,80 |
| | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,00 | 42,27 | 42,270 | 422,70 |
| | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2,00 | 8,80 | 8,800 | 17,60 |
| | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,50 | 83,08 | 83,080 | 41,54 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|----|------|--------|---------|-----------|
| 94991 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIÁVEL AF_07/2016 | M3 | 0,12 | 352,70 | 352,700 | 42,32 |
| 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3,00 | 21,95 | 21,950 | 65,85 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA OBRA : | | | | | | 9.291,15 |
| BDI : | | | | | | 2.426,85 |
| VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | | | | | | 11.718,00 |

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura