



CORTE AA  
Escala: 1/100

CENTRAL DE G.L.P. 2XP45  
Escala 1 / 50



Placa: Verde bandeira  
Cor da fonte: Branca  
Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura  
Material: PVC adesivado  
Antura de fixação: 1,70m do piso acabado à base da placa.

DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PÚBLICO  
Sem escala



Placa: Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação  
Cor da placa: Verde bandeira  
Cor da fonte: Branca  
Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura  
Material: PVC adesivado  
Dimensões da placa: 140 x 80 cm;  
Aplicação: na entrada principal do pavimento.




DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTEÇÃO  
Sem escala

NOTAS (CONFORME NPT 028 - CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ):

- A execução da Central de GLP deverá obedecer os seguintes distanciamentos:
- A) Fontes de ignição e outras aberturas (portas e janelas): Para recipientes trocáveis:  $d = 1,50 \text{ m}$
- B) Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chamas aberta:  $d = 6,00 \text{ m}$ ;
- C) Materiais combustíveis:  $d = 3,00 \text{ m}$ ;


- As portas deverão ser do tipo de correr ou de abrir de dentro para fora com vão mínimo DE 1,20m, não sendo permitido a instalação de fechadura provida de chave, podendo no entanto, ser instalada porta cadeado;

- Capacidade total de central = 90 Kg.




Corte B - B


Corte A - A



DETALHE 01 DO REGULADOR 1º ESTÁGIO  
SEM ESCALA



DETALHE 02  
SEM ESCALA



DETALHE 03  
SEM ESCALA

## PROJETO BÁSICO EXECUTIVO

### PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
Obra/Endereço <b>ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SALETE</b> Estrada Municipal, Nº 0 - São Francisco do Bandeira - Dois Vizinhos/PR		
Área 1.600,00 m <sup>2</sup>	Ocupação E - EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - ESCOLAR GERAL - E-1	PARA USO DO CBMPR
Prancha <b>03</b> <b>03</b>	Conteúdo da Prancha <b>DETALHES GERAIS</b> <b>CORTE A-A'</b>	
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08		
Escala INDICADA	Responsável Técnico ENG.º CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO - CREA/PR SC-11.7253-4/D	Data 14/09/2018