






CENTRAL DE G.L.P. 2XP45

Escala: 1/50

- NOTAS (CONFORME NPT 026 - CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ):
- A execução da Central de GLP deve obedecer os seguintes distanciamentos:
 - A) Fontes de gás e outras aberturas (portas e janelas): Para recipientes trocáveis: d = 1,50 m
 - B) Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chamas abertas: d = 6,00 m.
 - C) Materiais combustíveis: d = 3,00 m.
 - As portas deverão ser do tipo de correr ou de abrir de dentro para fora com vão mínimo DE 1,20m, não sendo permitido a instalação de fechadura provida de chave, podendo no entanto, ser retido porta casado.
 - Capacidade total de central = 90 Kg.



PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI MARIANA

Rua do Comercial, 1226 - Bairro: São Francisco - Dois Vizinhos/PR

Área	Ocupação	PARA USO DO CBMPR
604,79 m²	E - EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA ES - PRÉ-ESCOLA (CRECHE)	

Prancha

03/03

Conteúdo da Prancha

DETALHES GERAIS

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.843/0001-88

Escala

INDICADA

Responsável Técnico

Data

21/11/2017