

CENTRAL DE G.L.P. 2XP45


Escala: 1/50

NOTAS (CONFORME NPT 029 - CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ):

- A execução da Central de G.L.P. deverá obedecer os seguintes distâncias:
- A) Fontes de ignição e outras aberturas (portas e janelas): Para recipientes trocáveis: d = 1,50 m
- B) Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chamas abertas: d = 6,00 m
- C) Materiais combustíveis: d = 3,00 m

As portas deverão ser do tipo de correr ou de abrir de dentro para fora com vão mínimo DE 1,20m, não sendo permitido a instalação de fechadura provida de chave, podendo no entanto, ser instalada porta cadeado.

- Capacidade total da central = 90 Kg.



PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação de atualização/substituição	Nº do PSCIP
Obra/Endereço		
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI SAGRADA FAMÍLIA		
Av. Santos Dumont, 815 - Bairro: Sagrada Família - Dois Vizinhos/PR		
Área	506,26 m²	Ocupação
Prancha	03/03	Conteúdo da Prancha
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.843/0001-88	PARA USO DO CEMPR
Escala	INDICADA	Responsável Técnico
	ENF DIA FLAVIO DALFIN DAL FERRA - CREA 12-150891-03	Data
		26/11/2017