

















CONVENÇÕES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC
	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - CONFORME NPT 020
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME NPT 018
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO c/ FAROLETE
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA



SINALIZAÇÃO: CONFORME NPT 020					
QUANT.	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
02 placas	E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha de incêndio Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio Dimensões: 268mm x 268mm
06 placas	S13		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retângulo Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (percurso ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2 x 0,2 H H = 120mm, L = 235mm
03 placas	S2		Saída de emergência	Símbolo: retângulo Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e o pictograma e o sinal direcional fotoluminescente, com altura de letra = 56mm x 100mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complemento de pictograma fotoluminescente (seta ou flecha, ou ambos) Dimensões = 190mm x 300mm

OBSERVAÇÃO: No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalização dos equipamentos deverão ser instaladas em todas as faces dos elementos.



Planta Baixa

Detalhe da Placa Indicativa de Sistemas de Proteção (M1)

Sem Escala

Esta edição está dotada dos seguintes Sistemas de
Segurança contra Incêndio :


- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Extintores de Incêndio
- Saídas de Emergência

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

Placa: Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação
Cor da placa: Verde bandeira
Cor da fonte: Branca
Fonte: Arial - 5 e 7cm de Altura
Material: PVC adesivo
Dimensões da placa: 80 e 45cm
Altura de fixação: 250cm do piso acabado à base da placa
Aplicação: na entrada principal do pavimento

Iluminária de Emergência

Sem Escala



Obra/Endereço			Cancha de Bocha Santa Luzia		
			Rua Caracas Equilino em Rua Almirante Romancini - Bairro Santa Luzia		
Área		Ocupação		PARA USO DO CASMR	
497,64 m²		Eventos Esportivos			
Francha		Conteúdo da Francha			
01 / 01		PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO QUADRO DE ESTATÍSTICA			
Proprietário		MUNICÍPIO DE DOS VIZINHOS CNPJ 19.258.643/0001-08			
Escala		Responsável Técnico		Data	
Indicada		RAUL ZANELLA Engenheiro Civil - CREA/RS 18.000		29 / 06 / 2020	