

COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Edital :	TP -xxx	Área:	109,88
Nº Contrato de	Recursos xxx	Custo	R\$ 3.123,51
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	AMPLIAÇÃO - SEC. SAÚDE		
Local da Obra:	Av. Dedi Barrichelo Montagner		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	26/04/2023 - SINAPI 03/2023		
BDI Adotado	26,28%		

	COMP. 01	JANELAS DE VIDRO TEMPERADO	M2	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,000	334,72	334,72
	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,600	2,70	7,02
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,340	22,15	7,531
	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,300	0,17	1,241
	11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	1,700	7,16	12,172
	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,000	167,79	167,790
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,460	22,72	33,171
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,510	29,31	44,258
		TOTAL				607,90

	COMP. 02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	M2	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,000	167,79	167,790
	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,000	445,55	445,550
	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,000	141,62	141,620
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,460	22,72	33,171
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,510	29,31	44,258
		TOTAL				832,39

	COMP. 03	BANCADA EM GRANITO RECEPÇÃO	M	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2,210	86,38	190,90
		TOTAL				190,90

	COMP. 04	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,000	101,85	101,85
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	29,49	2,95
		TOTAL				104,80

	COMP. 05	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,000	17,11	17,11
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	29,49	2,95
					TOTAL	20,06

	COMP. 06	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL	UNID.	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,000	44,76	44,76
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	22,72	2,27
					TOTAL	47,03

	COMP. 07	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID.	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000	11,56	11,56
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	22,72	2,27
					TOTAL	13,83

	COMP. 08	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID.	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000	10,00	10,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	22,72	2,27
					TOTAL	12,27

	COMP. 09	PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INSTALADA	M2	COMSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	11955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	4,000	4,10	16,40
	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,000	275	275,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220	22,72	5,00
					TOTAL	296,40