

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>CAIXA PARA BL 0,80X1,30M EM CONCRETO FCK 15 MPA</b>	<b>UN</b>		<b>1.273,83</b>	<b>1.364,79</b>
DER-PR	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	m3	1,95	11,43	11,83
DER-PR	601200	REATERRO E APOLOAMENTO MECÂNICO	m3	0,39	29,61	34,12
DER-PR	711000	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	m2	10,8	77,00	82,93
DER-PR	605300	CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.	m3	0,86	474,90	503,25
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>CAIXA PARA CL 0,80X1,30M EM CONCRETO FCK 15 MPA</b>	<b>UN</b>		<b>1.112,67</b>	<b>1.193,72</b>
DER-PR	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	m3	2,7	11,43	11,83
DER-PR	601200	REATERRO E APOLOAMENTO MECÂNICO	m3	1,12	29,61	34,12
DER-PR	711000	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	m2	9,24	77,00	82,93
DER-PR	605300	CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.	m3	0,71	474,90	503,25
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>GRADE BOCA DE LOBO</b>	<b>UN</b>		<b>182,82</b>	<b>194,18</b>
SINAPI	92888	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,06	10,72	10,77
SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,5	22,69	26,32
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,96	27,69
SINAPI-I	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,5	1,17	1,17
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>TAMPA PARA CL 1,20X1,20 ARMADA EM CONCRETO FCK 15 MPA</b>	<b>UN</b>		<b>348,39</b>	<b>364,23</b>
DER-PR	711000	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	m2	1,92	77,00	82,93
DER-PR	605300	CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.	m3	0,0144	474,90	503,25
SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,61	12,41	12,67
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>005</b>	<b>REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE DESCATE 10 KM</b>	<b>M</b>		<b>12,39</b>	<b>12,93</b>
SINAPI	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	0,085	113,19	116,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	23,64	26,19
SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,3	2,57	2,62
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>006</b>	<b>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA CALÇADAS</b>	<b>M2</b>		<b>3,42</b>	<b>3,82</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0507	30,43	34,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076	23,64	26,19
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0016	36,90	40,51
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0016	30,15	33,76
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS (SINAPI 74022/35)</b>	<b>UN</b>		<b>145,19</b>	<b>167,59</b>
SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	2,5	32,29	37,45
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	25,79	29,59
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA (SINAPI 74022/53)</b>	<b>UN</b>		<b>81,30</b>	<b>93,85</b>
SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	1,4	32,29	37,45
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	25,79	29,59
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (SINAPI 74022/53)</b>	<b>UN</b>		<b>69,68</b>	<b>80,44</b>
SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	1,2	32,29	37,45
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	25,79	29,59

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: