

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	xxxxxx
Nº Contrato de Repasse:	xxxxxx
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reparos UPA - Unidade Pronto Atendimento
Local da Obra:	R. Rio Branco, 974 - Sagrada Família
Empresa Prop.:	xxxxxx
CNPJ:	xxxxxx
Data Base:	12/12/2024
BDI Serviços	26,50%

Área:	1.206,67
Custo	R\$ 222,21

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
--------	------	-----------	------	--------	------------	-------------------	-------

1	SINAPI SETEMBRO 2024	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.410,22
---	----------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------	----------

1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 2,0 x1,20m	M2	2,40	464,50	587,59	1.410,22
-----	--------	---	----	------	--------	--------	----------

2	SINAPI SETEMBRO 2024	PINTURAS				TOTAL DO GRUPO:	190.067,41
---	----------------------	----------	--	--	--	-----------------	------------

2.1		PINTURA INTERNA					
-----	--	-----------------	--	--	--	--	--

2.1.1	COMP. 01	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE	M2	909,35	2,13	2,70	2.455,25
-------	----------	----------------------------	----	--------	------	------	----------

2.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	909,35	21,34	27,00	24.552,45
-------	-------	---	----	--------	-------	-------	-----------

2.1.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.314,67	4,24	5,36	12.406,63
-------	-------	---	----	----------	------	------	-----------

2.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.314,67	13,11	16,58	38.377,23
-------	-------	--	----	----------	-------	-------	-----------

2.2		PINTURA EXTERNA					
-----	--	-----------------	--	--	--	--	--

2.2.1	COMP. 01	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE	M2	1.235,40	2,13	2,70	3.335,58
-------	----------	----------------------------	----	----------	------	------	----------

2.2.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.327,29	4,24	5,36	12.474,27
-------	-------	---	----	----------	------	------	-----------

2.2.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.235,40	13,69	17,32	21.397,13
-------	-------	---	----	----------	-------	-------	-----------

2.2.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.327,29	13,11	16,58	38.586,47
-------	-------	--	----	----------	-------	-------	-----------

2.3		PINTURA BATE-MACA					
-----	--	-------------------	--	--	--	--	--

2.3.1	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	48,75	18,40	23,28	1.134,90
-------	--------	---	----	-------	-------	-------	----------

2.4		PINTURA EM PORTAS					
-----	--	-------------------	--	--	--	--	--

2.4.1	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	329,49	18,40	23,28	7.670,53
-------	--------	---	----	--------	-------	-------	----------

2.4.2	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	162,93	27,35	34,60	5.637,38
-------	--------	--	----	--------	-------	-------	----------

2.5		PINTURA EM TETO LAJE E GESSO					
-----	--	------------------------------	--	--	--	--	--

2.5.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.101,98	15,81	20,00	22.039,60
-------	-------	---	----	----------	-------	-------	-----------

3	SINAPI SETEMBRO 2024	CALÇADAS				TOTAL DO GRUPO:	41.325,01
---	----------------------	----------	--	--	--	-----------------	-----------

3.1		CALÇADAS EM PAVER					
-----	--	-------------------	--	--	--	--	--

3.1.1	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,00	19,11	24,17	725,10
-------	-------	---	----	-------	-------	-------	--------

3.1.2	COMP. 02	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM APROVEITAMENTO	M2	30,00	5,34	6,76	202,80
-------	----------	--	----	-------	------	------	--------

3.1.3	DER-PR 534916	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO PÓ DE PEDRA	M2	30,00	72,11	91,22	2.736,60
-------	---------------	---	----	-------	-------	-------	----------

3.1.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.131,73	21,45	27,13	30.703,83
-------	--------	--	----	----------	-------	-------	-----------

3.2		CALÇADAS EM CONCRETO					
-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

3.2.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	256,42	21,45	27,13	6.956,67
-------	--------	--	----	--------	-------	-------	----------

Assinado por 5 pessoas: SUZANA DE FÁTIMA RIBEIRO, CLAUDETE MEURER, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, MARCO TRENTIN e RAUL ZANELLA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/8922-6f80-1611-8040 e informe o código 8922-6f80-1611-8040



4	SINAPI SETEMBRO 2024	MUROS EXTERNOS				TOTAL DO GRUPO:	35.333,02
4.1		RUFOS					
4.1.1	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_ 11/2020	M	115,90	38,14	48,25	5.592,18
4.2		PINTURAS MUROS					
4.2.1	COMP. 01	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE	M2	727,16	2,13	2,70	1.963,33
4.2.2	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_ 05/2021	M2	727,16	30,20	38,20	27.777,51
VALOR TOTAL DA OBRA :							211.964,94
BDI :							56.170,72
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							268.135,66

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8922-6F80-1611-8040

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZANA DE FATIMA RIBEIRO (CPF 087.XXX.XXX-28) em 20/01/2025 15:30:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLAUDETE MEURER (CPF 905.XXX.XXX-34) em 20/01/2025 16:29:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BIANCA CRISTINA SCHREIBER (CPF 085.XXX.XXX-35) em 21/01/2025 08:32:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO TRENTINI (CPF 074.XXX.XXX-90) em 21/01/2025 09:44:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAUL ZANELLA (CPF 063.XXX.XXX-66) em 21/01/2025 17:24:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/8922-6F80-1611-8040>